

【事務事業調査】

事務事業名	仁井田地区 石綿セメント管布設替事業費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
担当部課	建設産業部 課	担 当 サブリーダー	建設整備 担当 齋藤賢二	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	<p>老朽化した既設の石綿セメント管から、ダクタイル鋳鉄管(※)に取り替えます。 工事箇所集中化により時間的・建設的コストの低減を図ります。</p> <p>※ ダクタイル鋳鉄管は強靱性・耐食性・加工性に優れていることや、地盤の動きに順応できる伸縮性と離脱防止機能を備えた耐震管です。</p>	<p>石綿セメント管は、老朽化により強度が著しく低下し漏水や破裂事故の原因となっており、布設替えをすることで有収率(※)の向上や漏水修繕工事の抑制に繋がります。 また、耐震性の高い配水管になることから、地震時の管路被害の軽減が図られます。</p> <p>※ 有収率とは、配水池から流出した水量と料金として収入のあった水量との比率です。</p>
実績		

■活動指標

指 標	目 標 値	達 成 値	特 記 事 項
石綿セメント管布設替延長	2,601m		

■事業費(計画)

【単位:千円】

細 節	金 額	積 算 根 拠
1 委託料	20,000	詳細設計・工事監督業務
2 工事請負費	104,800	工事延長 L=2,601m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	124,800	

■事業費(実績)

【単位:円】

細 節	金 額	特 記 事 項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	0	

■事業経費

		計 画 【千円】	実 績 【円】	特 記 事 項
予 算	当初予算額	124,800		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決 算	決算額			
財 源	国庫支出金	21,200		国庫補助対象事業費 84,800千円×補助率 1/4
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源	4,800		消火栓負担金 8基×600千円
	計	26,000		
	差引(一般財源)	98,800		水道事業会計